إليك الجدول بعد حذف أعمدة الأسعار (سعر الوحدة والإجمالي):

الرقم	اسم الصنف	التفاصيل	الوحدة	الكمية
25	أعمال الأرصفة والبلدورات والحواجز	يحمل على اعمال البند ادوات التشغيل والتركيب والعمالة المستخدمة وجمع ما يلزم لإنهاء الاعمال . بالشكل الأمثل والسعر يشمل توريد وفرش طبقة عن الرجل النظيف الخشى بسمك متوسط 5 سم وفرش طبقة من Aggregate Sub Base بسمك 15 سم وعلى المقاول تقديم الرسوم التفصيلية والعينات لاعتمادها من جهاز الاشراف من قبل الامانة قبل البدء في التنفيد طبقة لمواصفات المشروع والمواصفات العامة لإنشاء الطرق الخضرية الصادر من وزارة البلديات والاسكان بالمتر المربع تركيب بلاط متداخل انترلوك Inter Lock By Block بسمك 6 سم	2	97,324.00
26	أعمال الأرصفة والبلدورات والحواجز	بالمتر المربع تركيب بلاط متداخل انترلوك Inter Lock By Block بستك 8 سم للجزر الفاصلة . والجزر الوسطية ومسار المشاة يركب بفاصل خرسانة أو بدون فواصل باللون المطلوب واشكال مختلفة ويشمل البند الحمك بنسبة لا تقل عن 95% وعلي الفرعات . بين البلاط بالرمل وترصيصة بطريقة ممتازة (متماسكة) طبقا المخططات التنفيذية والمخطط الملحق التفاصيل واعتماد PVالترصيف 1 الشكل والتصميم من الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالمتر المربع تركيب بلاط متداخل 8 سمك Inter Lock By	2	8,012.00

الرقم	اسم الصنف	التفاصيل	الوحدة	الكمية
		انترلوك Block		
-	-	بالمتر المربع تركيب بلاط متداخل انترلوك Inter Lock By Block بسمك 8 سم للجزر الفاصلة والجزر الوسطية ومسار المشاة يركب بفاصل خرسانة أو بدون الواصل باللون المطلوب واشكال مختلفة ويشمل البند الدمك بنسبة لا تقل عن 95% وعلي الفرغات بين البلاط بالرمل وترصيصة بطريقة ممدارة (متماسكة) طبقا للمخططات التنفيذية والمخطط الملحق التفاصيل واعتماد PVالترصيف 1 الشكل والتصميم من الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالمتر المربع تركيب بلاط متداخل انترلوك Inter Lock By Block بسمك 8 سم مع تنفيذ بلاطة خرسانية 8 أسفل الانترلوك)	2	1.00
27	أعمال الأرصفة والبلدورات والحواجز	بالمتر الطولي تركيب بردورات مصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب على أن تكون ملونة . وعلى . المقاول قبل البدء بالتركيب والتنفيذ تقديم العينات والرسومات التفضيلية شاملا طريقة التركيب للاعتماد من جهاز الاشراف من قبل الأمانة والسعر يشمل الحفر في جميع . انواع التربة (بما في ذلك التربة الصخرية وأعمال خرسانة النظافة والتكميل وصب خرسانة أسمنتية خلف البردورات (الحابسة) والاساس الترابي والقاعدة من الخرسانة العادية () 250كجم أسمنت (3) سمك () 20سم). وجمع	-	29,292.00

الرقم	اسم الصنف	التفاصيل	الوحدة	الكمية
		المواد المستخدمة وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل طبقا للمواصفات والشروط الفنية لوزارة . الشؤون البلديوة والقروية والمخططات التنفيذية أو Type A مقاس Type E)915390م400x(		
28	أعمال الأرصفة والبلدورات والحواجز	بالمتر الطولي تركيب بردورات مصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب على أن تكون ملونة . وعلى المقاول قبل البدء بالتوريد والتنفيذ تقديم العينات والرسومات التفصيلية شاملا طريقة التركيب - للاعتماد من جهاز الإشراف من قبل الأمانة، والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة (بما في والتحميل وصب خرسانة أسمنتية خلف البردورات ذلك التربة (الحاسةالصخرية) والأساس وأعمال الترابي خرسانة والقاعدة النظافة من الخرسانة العادية () 250كجر اسمنت (3) سمك () 20سم)، وجمع المواد المستخدمة وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل طبقا للمواصفات والشروط الفنية لوزارة . الشؤون البلديوة والقروية والمخططات التنفيذية (x400xمقاس 915390 Type	b	3,128.00
29	أعمال الأرصفة والبلدورات والحواجز	بالمتر الطولي تركيب بردورات مصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب على أن تكون ملونة . وعلى المقاول قبل البدء بالتوريد والتنفيذ تقديم	ط	1,586.00

الرقم	اسم الصنف	التفاصيل	الوحدة	الكمية
		العينات والرسومات التفصيلية شاملا طريقة التركيب . للاعتماد من جهاز الإشراف من قبل الأمانة والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة (بما في ذلك التربة الصخرية وأعمال خرسانة النظافة والتكميل وصب خرسانة أسمنتية خلف البردورات الحاسة) والأساس الترابي والقاعدة من الخرسانة العادية () 250كجم أسمنت (3) سمك () 20سم) وجمع المواد المستخدمة وجميع ما يلزم لإنهاء الاعمال بالشكل الأمثل طبقا للمواصفات والشروط الفنية لوزارة الشؤون البلديوة والقروية والمخططات التنفيذية. مقاس Type 8915390x400x)		
30	أعمال الأرضية والبلدورات والحواجز	بالمتر الطولي تركيب بردورات مصنوعة من الخرسانة مسبقة الصب على أن تكون ملونة ، وعلى المقاول قبل البدء بالتوريد والتنفيذ تقديم العينات والرسومات التفصيلية شاملا طريقة التركيب للاعتماد من جهاز الإشراف من قبل الأمانة، والسعر يشمل. الحفر في جميع أنواع التربة (بما في ذلك التربة الصخرية وأعمال خرسانة النظافة والتكحيل وصب خرسانة اسمنتية خلف البردورات الحابة) والأساس الترابي والقاعدة من الخرسانة العادية () 250كجم أسمنت (م (3) سمك () 10سر)، وجميع المواد المستخدمة وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل	حيص	325.00

الرقم	اسم الصنف	التفاصيل	الوحدة	الكمية
		الأمثل طبقا للمواصفات والشروط الفنية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمخططات التنفيذية مقاس زراعية Type F915390x400x(		
50	اعمال دهانات ولوحات وأدوات سلامة الطرق	بالمتر المربع تركيب وتنفيذ مطبات تخفيض السرعة السطحية speed table من inter lock by block عقابى 10-10-20 سم بكامل عرض الطريق طبقا للرسومات التفصيلية قبل البدء في التنفيذ والسعر يشعل فرشة الخرسانة الصلحة بشبك 12 ملم بسمك خرسانة 15 سر كما يشمل اعمال الحفر والرحم والمواد المستخدمة وادوات التركيب وتصريف المياه السطحية بجوار المعبر بكل الجهات المحيطة وجميع ما يلزم لانهاء الاعمال بالشكل المطلوب طبقا للمخططات التنفيذية والمخطط الملحق التفاصيل T-العطيات المسطحة 01 واعتماد الشكل والتصميم من الإدارة العامة . للدرسات والتصاميم	2	212.60